


PIENĒMĒTĀJUMI

Apgaismes komunikācija




ADRESĒ:	Pils iela 16, Sīgūda
OBJEKTS:	Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības / biroja ēku
PASŪTĪTĀJS:	Sīgūdas novada dome
ROŠĒJUMS:	2. stāva plāns, Apgaismes tīkli

Būvpr.d.vad.	A. MIZIS
Inženieris	V. Golubeva

PROJEKTAJS:	
FAJLS:	EL-5-7.dwg
MĒROOSS:	1:100

PASŪTĪTUMA NR.:	2014/657	STADIJA:	TP
LAPU SKAITS:	17/20	LAPĀR:	EL-7



2. STĀVA TĒLPU EKSPLIKĀCIJA:

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Telpas platība, m2	Grīdas tips
2.1	Halle		
2.2	Kabineis		
2.3	Kabineis		
2.4	Kabineis		
2.5	Kāpņu telpa		
2.6	Tualete		
2.7	Virtuves nīša		
2.8	Apkopes inv./t.		
2.9	Kabineis		
2.10	Birojs		
2.11	Apspriežu telpa		
2.12	Kabineis		
2.13	Gāimnecība		

KOPĀ: 287,29 m2

- Pezīme:
- Kabelfīnijas izbūvēt zem grīdas seguma un sienu apšuvuma, izmantojot kabeli ar aizsargauciņi Profi ML vai analogas markas.
 - Gaismekļus piekārt 2,5 m augstumā no grīdas līmeņa.
 - Apgaismojuma komutācija ar klātbūtnes sensoriem, slēdzēm un radiovadāmām touch dim daļi pogām SB.
 - Radioizvērtējus Touch Dim RC uzstādīt virs grīestu sijām, pie gaismekļa, iespējams vadīt 2 grupas, paredzēt manuālo pārslēgu AS sadalīnē
 - SB pogas līmējamas pie stīķa.
 - ST tastepogas ar touch dim funkciju, līdz gaismeklim izmantojot 50x25mm kabeli L,N,PE,-/+
 - Kabelfīniju trasi un piesaistes precizēt būvniecības laikā.
 - Fasādes apgaismojuma vadība ar digitālo tālruni un krāsas slēdzi.
 - Gaismas slēdī izbūvēt virs koka sijām, sadalot grupas pa 2, slēde 0poku L1, L2, N, PE, +/-



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv