

## PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI

## Apgaismes komutācija

Slēdzis z/a 2 polu IP44

Slēdzis z/a IP44

Divpolu pārslēdzis IP20, z/a

Slēdzis IP20, z/a

Touch DIM MCU bezvadu radio tasteris 2taustinū

Klātbūtnes sensors Steinel PC HF 360; DUAL HF vai anaolgs

CD 80 W

**Gaismeklis Spoguļgaisma T5 14W3000K 600x50, IP44, virs**

apmetuma, Trilux Acuro Act vai analogs

## EXIT

Evakuācijas gaismeklis ar norādi LED 1.2W, IP65, (deg visu laiku) AWEX Helios vai analogs

meklis LED 24W 3000K 118x245, IP65, iebūvēts zemē, asimetrisks, ERCO Parscoop Wallwashers/ceiling washlights vai analogs

**LED 1.4 V** Gaismeklis LED 1.4W 3000K D=60, IP66, 72 lm, iebūvēts zemē, BELL LIGHTING Genesis 40 vai analogs


## LIGHTING Genesis 40 vai analogs

**PRO Gaismekis LED 11W 3000K D=300, ar sensoru, IP20, 770 lm, stiprināms pie sienas, ar akumulatoru 1h.** Steinel, RS PRO LED R1 vai analogs

Gaismeklis LED 16W 3000K D=300, IP20, 784 lm . Steinel, RS PRO


LED S1 vai analogs

1. stāva plāns 1:10



## 1. STĀVA TĒLPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Telpas platība, m <sup>2</sup>	Grāds tips
1.1	Darbnīca	81,06 m <sup>2</sup>	G1
1.2	Patūgļetpa	2,41 m <sup>2</sup>	G1
1.3	Darbnīca	26,44 m <sup>2</sup>	G1
1.4	Patūgļetpa	1,80 m <sup>2</sup>	G1
1.5	Darbnīca	29,17 m <sup>2</sup>	G1
1.6	Patūgļetpa	2,66 m <sup>2</sup>	G1
1.7	Halle	9,26 m <sup>2</sup>	G1
1.8	Darbnīca	64,10 m <sup>2</sup>	G1
1.9	Patūgļetpa	2,16 m <sup>2</sup>	G1
1.10	Darbnīca	26,12 m <sup>2</sup>	G1
1.11	WC, cilv. ar īp.vaj.	7,28 m <sup>2</sup>	G1
1.12	Halle	7,44 m <sup>2</sup>	G1
1.13	Darbnīca	26,92 m <sup>2</sup>	G1
1.14	Patūgļetpa	1,86 m <sup>2</sup>	G1
1.15	Tehniskā telpa	8,67 m <sup>2</sup>	G1
1.16	Patūgļetpa	2,50 m <sup>2</sup>	G1
1.17	Elisdeale	5,06 m <sup>2</sup>	G1

Projekta vad.	A. Muzis				ADRESE:	Pils iela 16, Sigulda		
Inženieris	V. Golubeva				OBJEKTS:	Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības / biroja ēku		
					PASŪTĪTĀJS:	Siguldas novada dome		
PROJEKTAĻS:					PASELŪMIS:	1. stāva plans. Apgaismes tīkli		
Dziņa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv				FAK.S:	PASŪTĪTUMA NR.:	STADIUMS:		
				EL-1-4.dwg	2014/657	TP		
				MĒROKS:	LAPU SKAITS:	LAPAS:		
				1:100	13/20	EL-4		