



SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
tālrunis: 67970844, e-pasts: pasts@sigulda.lv
www.sigulda.lv

Siguldā

21.03.2019.Nr.1.3.8-2/ 681

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par atklāta konkursa “Siguldas pamatskolas ēkas pārbūve Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda II, III kārtā” (Identifikācijas Nr. SNP 2019/04/AK) nolikuma prasībām

Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija 2019.gada 18.martā ir saņēmusi jautājumus:

1.Jautājums Lūdzam papildināt līguma projekta 2.2. punktu ar vārdiem “kurus varēja paredzēt no Izpildītājam pieejamajiem dokumentiem un informācijas un izteikt sekojošā redakcijā: “Līguma 2.1.apakšpunktā minētā kopējā Līgumcena ietver Darba, materiālu, mehānismu izmaksas u.c. maksājumus, kas jāveic Izpildītājam, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, kurus varēja paredzēt no Izpildītājam pieejamajiem dokumentiem un informācijas. Visi Darbi, kuri nav ievērtēti Izpildītāja izstrādātā un Līdzēju apstiprinātā tāmē, bet apsekojot Objektu neatkarīgai sertificētu ekspertu komisijai 3 (trīs) dalībnieku sastāvā ir konstatējami pēc fakta, tiek veikti uz Izpildītāja rēķina. Visi Darbi, kuru veikšana nav tieši norādīta Izpildītāja izstrādātajā un Līdzēju apstiprinātajā tāmē, bet kurus ir nepieciešams veikt, lai pabeigtu Darbus paredzētajā apjomā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju prasībām, tiek uzskatīti par Darbiem, kuri tiek apmaksāti no kopējās Līgumcenas.” Lūdzam veikt iepriekš minētos grozījumus, ievērojot to, ka Izpildītājs var uzņemties atbildību un ietvert piedāvājumā izmaksas, kuras varēja paredzēt no tam pieejamajiem dokumentiem un informācijas.

2.Jautājums Lūdzam veikt grozījumus līguma projekta 2.8. punktā, papildinot to ar vārdiem: “un zaudējumus pierādošiem dokumentiem”, un izsekot sekojošā redakcijā: “Gadījumā, ja Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja darbības rezultātā Objektā Pasūtītājam tiek nodarīti tiešie zaudējumi, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt zaudējuma summu, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam un zaudējumus pierādošiem dokumentiem, no samaksas, kas ir paredzēta izmaksai Izpildītājam par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem. Ieturētā summa par nodarītiem zaudējumiem netiks izmaksāta Izpildītājam. Ja ieturētās summas apmērs nav pietiekams zaudējuma dzēšanai, tad zaudējuma summas un ieturētās summas starpību Izpildītājs apņemas samaksāt 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas no Pasūtītāja.”

Tādus pašus labojumus lūdzam veikt arī Līguma 3.2., 7.2.,13.3. punktā, ievērojot to, ka Izpildītājs ir atbildīgs par jau zaudējumu kompensāciju, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ un ir konstatējami.

Atbilde uz 1.un 2.jautājumu: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, ka iepirkuma nolikuma 8.pielikumā Līguma projekts piedāvātie grozījumi netiks veikti.

3. Jautājums II. kārtā

3.1.Grīdas

1.stāva pamatnes sagatavošana linoleja ieklāšanai BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.2 ir 235.3 m2, Projekta APDARES DARBU TABULĀ (lapa AR-II-31i) 247 m2 (starpība apjomos +11.7m2)

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, ka iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un tiks precizēts būvdarbu apjomu sarakstā norādītais apjoms atbilstoši apdares darbu tabulai (247 m²). Lūdzam ņemt vērā, ka apdares materiālu apjomos nav iekļauta rezerve atgriezumiem.

Grīdas apdares demontāža BŪVDARBU APJOMU SAKASTĀ Nr.2 ir 1238.34 m², Projekta APDARES DARBU TABULĀ (lapa AR-II-31i) kopējā jaunizbūvējamie grīdas segumi 1278.60m² (starpība apjomos +40.26m²)

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, ka iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un tiks precizēts būvdarbu apjomu sarakstā norādītais apjoms atbilstoši apdares darbu tabulai (1278,6 m²). Lūdzam ņemt vērā, ka apdares materiālu apjomos nav iekļauta rezerve atgriezumiem.

BŪVDARBU APJOMU SAKASTĀ ir norādīts, ka ir jāveic grīdas segumu demontāža. Lūdzu apstiprināt, ka šajā apjomā jāiekļauj arī grīdas pamatnes slāņa demontāža līdz nesošajai konstrukcijai.

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija skaidro, būvdarbu laikā jāatsedz grīdas segumi un jānovērtē zemseguma slāņu stāvoklis, ja tas ir neapmierinošs, tad jāveic šo slāņu demontāža līdz nesošajai konstrukcijai.

3.2. Sienas

WC starpsienu apjoma aprēķināšanā BŪVDARBU APJOMU SAKASTĀ Nr.2 kļūda. Norādīts 68.70m², pareizais apjoms 87.30m² (starpība apjomos +18.6m². Aprēķinā nav iekļautas starpsienu SS-5 un SS-7 apjoms)

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, ka iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un tiks precizēts būvdarbu apjomu sarakstā norādītais apjoms (87.3m²).

BŪVDARBU APJOMU SAKASTĀ Nr.2 nav iekļauti apjomi sienu apdares demontāžai (atsevišķās telpās - koka apdares plāksnes).

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un pievienota pozīcija.

3.3. Logi un vitrīnas

Logi L-II-9 un L-II-9* BŪVDARBU APJOMU SAKASTĀ Nr.2 ir 8 gb., Projekta lapā AR-II-08i - 10gb. (6gb. -1.st.; 2gb.-2.st.; 2gb.-3.st.) (starpība apjomos +2gb.)

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēts būvdarbu apjomu sarakstā un logu specifikācijas tabulā norādītais apjoms atbilstoši plāniem (10 gb).

Vitrīnu kopējais apjoms BŪVDARBU APJOMU SAKASTĀ Nr.2 ir 96.0m², saskaņā ar Projekta VITRĪNU SPECIFIKĀCIJU (lapa AR-II-19i) norādīto apjomu aprēķinu - 189.95m². (starpība apjomos +93.95m²).

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēts būvdarbu apjomu sarakstā norādītais apjoms atbilstoši vitrīnu specifikācijas tabulai (190m²).

Veicot logu un vitrīnu nomaiņu II.kārtas ietvaros tiks bojātas arī iekšējās logu ailes un fasādes siltinājums ap logiem (vitrīnu nomaiņā), savukārt BŪVDARBU APJOMU SAKASTĀ apdares darbi 2. un 3. stāvā, kā arī fasādes atjaunošana paredzēta tikai 3.kārtas darbos. Lūdzu precizēt, vai nepieciešams paredzēt iekšējo ailu pagaidu apdarei (reģipsis + krāsošana) 2. un 3. stāvā, kā arī ārējo ailu pagaidu apdari (esošā siltinājuma atjaunošana un apdare).

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, II. kārtas ietvaros nepieciešams paredzēt iekšējo ailu apdari 2. un 3. stāvā, kā arī ārējo ailu apdari paredzot esošā siltinājuma atjaunošanu un apdari.

Logu, vitrīnu un durvju stiklojumam nav informācijas par stiklojuma drošību - ārējo stiklu rūdīšana vai laminēšana. Ja tas nepieciešams, lūdzu precizēt stiklu specifikāciju.

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, logu stiklojumam nav paredzēta paaugstināta drošība, savukārt vitrīnās un durvīs tiešā piekļuves un ekspluatācijas augstumā jāparedz rūdītā stiklojuma izmantošana. Iepirkuma nolikumā tiks precizētas durvju un vitrīnu specifikācijas abām kārtām, rasējuma lapas AR-II-18i, AR-II-19i, AR-III-07i un AR-III-08.

3.4. Iekšējās MDF durvis

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.2 iekšējām durvīm DII-1 (3gb.) un DII-1* (3gb.) izmēri norādīti 1150x2100 Projekta DURVJU SPECIFIKĀCIJĀ - 1500x2100mm

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēti būvdarbu apjomu sarakstā norādītie parametri atbilstoši durvju specifikācijas tabulai (1500mm).

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.2 iekšējās durvis DII-1 ir 3gb. un DII-1* ir 3gb. Projekta rasējumos, t.i. lapā AR-II-03i (pagrabstāva plāns) durvis DII-1 - 1gb., lapā AR-II-04i (1.stāva plāns) durvis DII-1 - 1gb. Un DII-1* - 5gb., kas kopā 7 gb. (starpība apjomos +1gb.).

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēts būvdarbu apjomu sarakstā un durvju specifikācijas tabulā norādītais apjoms atbilstoši plāniem (7gb).

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.2 iekšējām durvīm DII-11 izmēri norādīti 1200x2100 Projekta DURVJU SPECIFIKĀCIJĀ - 1300x2100mm

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēts plānos, būvdarbu apjomu sarakstā un durvju specifikācijas tabulā norādītie parametri un apjomi durvīm ar markās DII-11 (1300x2100, 6gb) un DII-14(1200x2100, 2gb).

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.2 iekšējās durvis DII-11 ir 7gb. Projekta rasējumos, t.i. lapā AR-II-03i (pagrabstāva plāns) durvis DII-11 - 4gb. (aile 1300mm), lapā AR-II-04i (1.stāva plāns) durvis DII-11 - 2gb. (aile 1300mm), lapā AR-II-05i (2.stāva plāns) durvis DII-11 - 1gb. (aile 1200mm), lapā AR-II-06i (3.stāva plāns) durvis DII-11 - 1gb. (aile 1200mm), kas kopā 8gb. (starpība apjomos +1gb.).

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēts plānos, būvdarbu apjomu sarakstā un durvju specifikācijas tabulā norādītie parametri un apjomi durvīm ar markās DII-11 (1300x2100, 6gb) un DII-14(1200x2100, 2gb).

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.2 nav iekļautas iekšējās durvis DII-14, Projekta DURVJU SPECIFIKĀCIJĀ - iekš.durvis DII-14 ir 1gb. (starpība apjomos +1gb.).

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēts plānos, būvdarbu apjomu sarakstā norādītie apjomi atbilstoši durvju specifikācijas tabulai (2gb).

3.5. Lifts

Projekta II.kārtā paredzēts ierīkot LIFTU. BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.2 lifts nav norādīts

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un pievienota pozīcija būvdarbu apjomos.

Fasādes plaisu aizdare un jumta paneļu balsta vietu pastiprināšana

Projekta II.kārtā paredzēts veikt fasādes plaisu aizdari (injicēšanu) un jumta paneļu balsta vietu pastiprināšanu. Ņemot vērā, ka fasādes un jumta siltinājuma un apdares darbi, kā arī trešā stāva apdares darbi paredzēti tikai 3.kārtā, lūdzu izskatīt iespēju, šos darbus veikt 3.kārtā. Gadījumā, ja šie darbi tomēr jāveic 2.kārtā, lūdzu apstiprināt, ka šo būvdarbu zonā jāveic fasādes un iekštelpu apdares atjaunošanas darbi.

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, fasādes plaisu aizdare (injicēšana) un jumta paneļu balsta vietu pastiprināšana veicama II. kārtā, šo būvdarbu zonā jāveic fasādes un iekštelpu apdares atjaunošanas darbi.

Objekta apsekošanas laikā tika saņemta informācija, ka daļa būvkonstrukciju (piem. iekšējās durvis, ieejas turniketi utt.) ir jādemontē saudzīgi, paredzot to atkārtotu izmantošanu. BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.2 nav paredzēti apjomi atsevišķu būvkonstrukciju demontāžai ar saglabāšanu. Lūdzu precizēt šo konstrukciju apjomu.

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un pievienota pozīcija būvdarbu apjomos.

3.6. Ventilācija

Ventilācijas iekārtu PN1 un PN7 pieplūdes un noplūdes cauruļvadi ir apvienoti. Lūdzu apstiprināt, ka šis projekta risinājums netiks mainīts.

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, šīm sistēmām apvienoti pieplūdes un nosūces kolektori šahtās, šo projekta risinājumu nav plānots mainīt.

Pagrabstāvā ventilācijas cauruļvadu iespējams izbūvēt tikai 2.0m augstumā no grīdas. Lūdzu apstiprināt, ka šis projekta risinājums netiks mainīts.

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, pagrabstāva telpās ir ierobežots stāva augstums, projektā paredzētie gaisvadi jāizvieto iespējami tuvu esošajiem rīģeļiem, kas atrodas no grīdas 2.18m attālumā.

3.7. Konstrukcija

Projekta risinājumi paredz vairākās vietās pārsegumos - esošajos pārseguma paneļos izveidot atvērumus, bet būvkonstrukciju projektā trūkst informācijas par pārsegumu papildus stiprināšanu pie šiem atvērumiem. Lūdzu sniegt paneļu konstrukciju balstīšanas risinājumu, ja nepieciešams, veicot izmaiņas apjomu sarakstā.

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēts šahtu sienu risinājums arhitektūras risinājumu sadaļā un būvkonstrukciju sadaļā.

3.8. Mēbeles un iekārtas

Lūdzu apstiprināt, ka līdz darbu uzsākšanai 10.jūnijā visas rekonstrukcijai paredzētās telpas tiks atbrīvotas no mēbelēm un iekārtām.

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija skaidro būvdarbu sākumposmā paredzēta mēbeļu, telpu aprīkojuma, iekārtu un interjera elementu saudzīga demontāža un nodošana uzglabāšanā atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. Pēc būvdarbu pabeigšanas visu uzglabāto jāparedz novietot atpakaļ telpās. Iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un būvdarbu apjomos pievienota šāda darbu pozīcija.

4. Jautājums III. kārtā

4.1. Grīdas

3.stāva grīdas pārklāšana ar epoksīda sistēmu Peran floor flakes BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.3 nav paredzēta, Projekta APDARES DARBU TABULĀ (lapa AR-III-12i) - 3.9 m2 (starpība apjomos +3.9m2)

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un pievienota pozīcija būvdarbu apjomos. Lūdzam ņemt vērā, ka apdares materiālu apjomos nav iekļauta rezerve atgriezumiem.

Terrazzo grīdas seguma pūlēšana (ar plaisu labošanu) BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.3 ir 102.40 m2 (2.stāvā), Projekta APDARES DARBU TABULĀ (lapa AR-III-12i) Terrazzo grīdas seguma pūlēšana (ar plaisu labošanu) ir 174.2m2 (starpība apjomos +71.8m2). BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.3 paredzēts 71.8m2 izbūvēt jaunas Terrazzo grīdas, Projektā jauna Terrazzo grīdas seguma nav paredzēta.

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēti būvdarbu apjomu sarakstā norādītie apjomi atbilstoši apdares darbu tabulai. Lūdzam ņemt vērā, ka apdares materiālu apjomos nav iekļauta rezerve atgriezumiem.

3.stāva pamatnes sagatavošana linoleja ieklāšanai BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.3 ir 614.3m², Projekta APDARES DARBU TABULĀ (lapa AR-III-12i) 696.7 m² (starpība apjomos +82m²)

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēti būvdarbu apjomu sarakstā norādītie apjomi atbilstoši apdares darbu tabulai (696.7m²). Lūdzam ņemt vērā, ka apdares materiālu apjomos nav iekļauta rezerve atgriezumiem.

Projekta APDARES DARBU TABULĀ (lapa AR-III-12i) nav norādīti grīdlīstes apjomi flīzētām grīdām 3.stāva .

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēta flīzēto grīdu ierīkošanas pozīcija un tās apjoms būvdarbu apjomu sarakstā. Lūdzam ņemt vērā, ka apdares materiālu apjomos nav iekļauta rezerve atgriezumiem.

4.2. Sienas

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.3 starpsienu (Si5; Si10, Si12 un Si14) mūrēšana paredzēta tikai no FIBO blokiem b-100mm (41.7m³). Projekta SIENU TIPU TABULĀ Si5 - no FIBO b-100mm, bet Si10; Si12 un Si14 - no FIBO b-150mm, ar kopējo apjomu 55.74m³ (starpība apjomos +14.05m³)

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēti sienu tipu tabulā norādītie materiāli (arī Si5 tips mūrēts no 150mm bieziem FIBO blokiem), būvdarbu apjomu sarakstā precizēti norādītie apjomi (62.54m²). Lūdzam ņemt vērā, ka materiālu apjomos nav iekļauta rezerve atgriezumiem.

3.stāva sienu sagatavošana un krāsošana BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.3 ir 1347.5 m², Projekta APDARES DARBU TABULĀ (lapa AR-III-12i) 1147.5 m² (starpība apjomos -200m²).

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēti būvdarbu apjomu sarakstā norādītie apjomi atbilstoši apdares darbu tabulai (1147.5m²). Lūdzam ņemt vērā, ka apdares materiālu apjomos nav iekļauta rezerve atgriezumiem.

4.3. Griesti

3.stāva griestu sagatavošana un krāsošana BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.3 ir 16.1 m², Projekta APDARES DARBU TABULĀ (lapa AR-III-12i) 34.1 m² (starpība apjomos -18m²).

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēti būvdarbu apjomu sarakstā norādītie apjomi atbilstoši apdares darbu tabulai (34.1m²). Lūdzam ņemt vērā, ka apdares materiālu apjomos nav iekļauta rezerve atgriezumiem.

4.4.Parapets

Projekta lapā BK-III-10i, jumta-parapeta mezglā, siltumizolācijas materiāli un tehnoloģija (viens slānis PAROC WAS 20t, 30mm) neatbilst Projekta lapās AR-III-13i, AR-III-20i un BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.3 norādītajiem materiāliem (divi slāņi Kingspan Therma TR26 70 mm).

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēts jumta-parapeta mezglas atbilstoši būvdarbu apjomu tabulai. Lūdzam ņemt vērā, ka materiālu apjomos nav iekļauta rezerve atgriezumiem.

4.5.Jumts

Projekta lapā AR-III-13i paredzēta ventilācijas izvada un ārējās lietus ūdens notekcaurules demontāža. BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.3 šie apjomi nav norādīti.

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēti būvdarbu apjomu sarakstā norādītie apjomi (1 gb un 14.4m).

Projekta lapā AR-III-13i ir minēti esošā jumta lūka, esošais ventilācijas izvads un esošā satelīta platforma. BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.3 nav nekas minēts. Lūdzu precizēt, vai tiem ir jāveic remonta/atjaunošanas darbi.

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, jāparedz visu šo elementu remonta/atjaunošanas darbi nepieciešamajā apjomā ar pieslēguma mezglu izstrādi.

4.6. Fasāde

Fasādes siltumizolācijas tehnoloģija un materiāli Projekta lapā BK-III-10i Fasādes un parapeta mezglā (PAROC WAS 20t, 30mm + PAROC eXtra akmens vate, 150mm) atšķiras no BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.3 norādītajiem materiāliem (Kinspan Kooltherm K15 b-100 mm). Zem siltumizolācijas slāņa paredzēta sienu apmešana pilnā apjomā, kas sadārdzina Būvdarbu izmaksas.

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēts fasādes un parapeta mezgls lapā BK-II-10i. Lūdzam ņemt vērā, ka materiālu apjomos nav iekļauta rezerve atgriezumiem.

Projekta un tāmes apjomos trūkst informācijas par jumtiņa virs galvenās ieeja labošanu un apdari.

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēts atjaunot ieejas mezglu, nomainīt jumta segumu un atjaunot betona aizsargslāni, siltināt jumta konstrukciju un apdarināt ar fasādes plāksnēm.

Būvdarbu apjomu sarakstā pievienotas atbilstošas pozīcijas ar plānotajiem darbiem ieejas jumtiņu atjaunošanai.

Tāmes apjomos un projekta dokumentācijā nav informācijas par ieejas jumtiņa atjaunošanas darbiem.

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, būvdarbu apjomu sarakstā pievienotas atbilstošas pozīcijas ar plānotajiem darbiem ieejas jumtiņu atjaunošanai.

4.7. Cokols

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.3 nav iekļauti apjomi Cokola apdares demontāžai

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un pievienota pozīcija būvdarbu apjomos.

4.8. Gaismas šahtas (ALU konstrukcijas ar rūdītu stiklu)

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTĀ Nr.3 kopējā būvdarbu apjomu aprēķinā kļūda - nav pieskaitīts gaismas šahtas GM-6 apjoms. Norādīts 18.61m, pareizi 20.8m (starpība apjomos +2.2m)

Atbilde: Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija atbild, iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un precizēti būvdarbu apjomu sarakstā norādītie apjomi (20.8m²).

Siguldas novada pašvaldības iepirkuma komisija informē, ka piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un veikti grozījumi nolikumā. Lūdzam sekot informācijai par izmaiņām nolikumā Elektronisko iepirkumu sistēmā, Iepirkumu uzraudzības biroja vai Siguldas novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

I. Zālīte

Magalinskis 66909370

andris.magalinskis@sigulda.lv

Landsberga, 67800949

liga.landsberga@sigulda.lv