Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas			Kopā uz visu apjomu				
				Darba alga, Ls	Materiāli, Ls	Mehānismi, Ls	Kopā	Darba alga, Ls	Materiāli, Ls	Mehānismi, Ls	Summa, Ls
	2	3	4	7	8	9	10	12	13	14	15
1	**Demontāža**										
	Sienu demontāža	m2	581								
	Iekārto griestu demontāža	m2	652								
	Durvju demontāža	gab	57								
	Esoša flīzējuma demontāža	m2	285								
	Apdares dēļu demontāža	m2	260								
	Tapešu demontāža	m2	736								
	Esošā grīdas seguma demontāža	m2	1638								
	Apdare										
	Reģipša sienu montāža	m2	342								
	reģipsis 2 kārtās	m2									
	profili	m									
	vate b=100mm	m3									
	Ailu aizmūrēšana	m2	7.5								
	Sienu špaktelēšana, slīpēšana gruntēšana	m2	5500								
	grunts	kg									
	špaktele	kg									
	izlīdzinoša špaktele	kg									
	palīgmateriāli	kompl.									
	Sienu krāsošana ar ūdens emulsiju	m2	5500								
	krāsa	l									
	Piekārto griestu ierīkošana	m2	1580								
	griestu plātnes, stiprinājumi, profili	m									
	Sienu flīzēšana	m2	174.8								
	sienas flīzes	m2									
	līmjava	kg									

	grunts	kg									
	šuvotājs	kg									
	Sienu štrobu aizdare pēc elektromontāžas darbiem	kompl	1								
	WC starpsienas no laminētām MDF plātnēm, alumīnija profili,	m2	66.5								
	Grīdas										
	Grīdu flīzēšana	m2	117.3								
	grīdas flīzes	m2									
	līmjava	kg									
	grunts	kg									
	grīdas izlīdzinātajs	kg									
	šuvotājs	kg									
	Estricht betona grīdu ierīkošana	m2	1630								
	sausais betons ar stikla šķiedru(ESTRICH) min 60mm	m3									
	metāla siets 150x150	m2									
	celtniecības plēve	m2									
	smilts	m3									
	putupolistirols FS 25b=200mm	m3	486								
	Linoleja grīdas seguma ierīkošana	m2	1420.0								
	linoleja segums	m2									
	metināšanas saite	t/m									
	smalkā špaktele	kg									
	grunts	l									
	līme linolejam	l									
	palīgmateriāli linoleja ieklāšanai	kompl									
	Linoleja grīdas ierīkošana zālē	m2	182.4								
	linoleja segums	m2									
	metināšanas saite	t/m									
	smalkā špaktele	kg									

	grunts	l									
	līme linolejam	l									
	palīgmateriāli linoleja ieklāšanai	kompl									
	grīdlīstes	m	1250								
	skrūves, dībeļi, silikons, nagliņas, montāžas līme grīdlīstu stiprināšanai	kompl									
	Durvis										
	Durvju montāža ,piederumu uzstādīšana (divviru EI 30)	gb	8								
	Durvju montāža ,piederumu uzstādīšana (EI 30)	gb	16								
	Durvju montāža ,piederumu uzstādīšana (divviru)	gb	10								
	Durvju montāža ,piederumu uzstādīšana	gb	17								
	Siltinātas lūkas uzstādīšana	gb	3								
	Aizvērēji (EI 30)	gb	24								
	Durvju montāža ,piederumu uzstādīšana	gb	5								
	Kāpnes										
	Margu sagatavošana krāsošanai un krāsošana	m	54								
	Jauna margu lentera montāža	m	54								
	Kāpņu remonts ar epoksīda pārklājumu	m2	199								
	Jaunu koka kāpņu izgatavošana un montāža garderobē	kompl	1								
	Palīgdarbi										
	Būvgružu izvešana pēc demontāžas darbiem	m3	310								
	konteinera noma	mēn	5								
	Kopā										