

| MARKA | KOP. DAUDZUMS m ² | GRĪDAS FRAGMENTS | MATERIĀLI | KĀRTAS BIEZUMS, mm |
|-------|---------------------------------|------------------|--|--|
| G1 | 917,6 m ² | ⊕ ±0.000 | 1. STĀVA GRĪDA 1. Grīdas segums (linolejs vai flīzes) 2. Betona izlīdzinošā kārtā (skat. BK daļu) 3. PVC plēve 4. Putupolistirols (EPS) 5. Bīletātas šķembas 6. Esoša grunts | 10 80 - 100 100 - 290 |
| G2 | 457,38 m ² | ⊕ +3.565 | 2. STĀVA GRĪDA 1. Grīdas segums (linolejs vai flīzes) 2. Betona izlīdzinošā kārtā (skat. BK daļu) 3. Putupolistirols (EPS) 4. Dzelzbetona pārseguma panelis 5. Minerālpātnu plekārīte grieši | 10 65 50 265 175 - 585 565 - 975 |
| G3 | 33,4 m ² | ⊕ +3.550 | 2. STĀVA GRĪDA (GRUPĪŅU SANMEZGLOS) 1. Grīdas segums flīzes 2. Hidroizolācijas slānis (piemēram, MIRA) 3. Betona izlīdzinošā kārtā (skat. BK daļu) 4. Putupolistirols (EPS) 5. Dzelzbetona pārseguma panelis 6. Minerālpātnu plekārīte grieši | 10 - 65 80 220 175 - 585 550 - 960 |
| G4 | 14,9 m ² | ⊕ +3.565 | 2. STĀVA GRĪDA (VIRS VIRTUVES PIEGĀDES LIEVENĀ) 1. Grīdas segums (linolejs vai flīzes) 2. Betona izlīdzinošā kārtā (skat. BK daļu) 3. Putupolistirols (EPS) 4. Dzelzbetona pārseguma panelis 5. Putupolistirols (EPS), b=200 mm 6. Ārējā apdare - dekoratīvs apmetums | 10 65 50 265 200 10 600 |
| G5 | 34,2 m ² | ⊕ -0.010 | 1. STĀVA GRĪDA (109., 111 UN 145.TELPA) 1. Betons B20 (apstrādāts ar pretputekļu sastāvu), skat. BK daļu 2. Hidroizolācija (ICOPAL "MUSTAPEKKA" vai analogs) 3. Bīletātas šķembas 4. Esoša grunts | 100 4 100 - 204 |
| G6 | 63,1 m ² | ⊖ -0.020 | 1. STĀVA GRĪDA (LIEVENIS) 1. Grīdas segums - flīzes 2. Betons B20 (apstrādāts ar pretputekļu sastāvu), skat. BK daļu 3. Hidroizolācijas slānis (ICOPAL "MUSTAPEKKA" vai analogs) 4. Bīletātas šķembas 5. Esoša grunts | 15 100 4 100 - 219 |

PIEZĪMES:

1. Plānus skatīt lapās AR-1-1, AR-1-2, AR-1-3.
2. Grīdu kopējais daudzums dots ar 5 % rezervi.
3. Apdari skatīt apdares darbu tabulā.

| IZMAIŅAS | | | |
|----------|--------|----------|------------|
| C | | | |
| B | | | |
| A | | | |
| Verstija | Datums | Paraksts | V. Uzvārds |

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

SIA "MERKS"
Skanstes iela 13, Rīga
Latvija, LV-1013
Ieļ.-67373380
fakss-67373380
merks@merks.lv



Būvproj. vārd. JURIS JIRGENS
IeS veļ. 10-0387

PROJEKTĒTĀJS :

SIA "MERKS"
Skanstes iela 13, Rīga
Latvija, LV-1013
Ieļ.-67373380
fakss-67373379
merks@merks.lv



| | | | |
|----------------|--------------|--|--|
| BP daļas vārd. | J. Jirgens | | |
| Arhitekts | A. Smitlītis | | |
| Izstrādāja | D. Luķjanova | | |

Pasūtītājs

SIGULDAS PILSĒTAS DOME

Būvobjekts
**PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
JAUNBŪVE**
Nurmīžu iela 31, Sigulda

Rasējums

GRĪDU SPECIFIKĀCIJA

| Proj. Nr. | Stadija | Mērogs | Datums |
|-------------|---------|--------|-----------------|
| 239 P | TP | 1:20 | 24/07/2009 |
| Lapas marka | AR-4-2 | | Lapas caur. Nr. |