


SEGUMU EKSPLIKĀCIJA

Seguma veids	Seguma konstrukcija	Seguma kārtu nosaukumi
1.TIPS Asfaltbetons segums		Segas konstrukcija brauktuvei 1. Karstais asfalts AC11surf, h=4cm 2. Esošā asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana, bedrīšu labošana
2.TIPS Asfaltbetons segums		Segas konstrukcija brauktuvei 1. Karstais asfalts AC11surf, h=4cm 2. Karstais asfalts AC11base, h=4cm 3. Minerālmateriālu maisījums, h=15cm 4. Esošā šķembu pamata kārtā
3.TIPS Asfaltbetons segums		Segas konstrukcija brauktuvei 1. Karstais asfalts AC11surf, h=4cm 2. Karstais asfalts AC11base, h=4cm 3. Minerālmateriālu maisījums, h=25cm 4. Salizturīgā kārtā, smilts, h=30cm
4.TIPS Bruģakmens segums		Segas konstrukcija laukums, ietve 1. Betona bruģakmens, h=6cm 2. Izlīdzinošā kārtā, h=3cm 3. Minerālmateriālu maisījums, h=15cm 4. Salizturīgā kārtā, smilts, h=30cm
5.TIPS Grants segums		Segas konstrukcija nomalēs, stāvvietās 1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=8cm 2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=25cm 3. Esošā grunts (salizturīga)

BŪVPROJEKTA APZĪMĒJUMI

- Asfaltbetona segums
- Nesaistītu minerālmateriālu segums
- Betona bruģakmens
- Augu zeme apsēta ar zālāja sēklām
- Betona ceļa apmales BR 100.30.15 (+12cm)
- Betona ceļa apmales BR 100.22.15
- Betona ietves apmales BR 100.20.8
- Betona teknes 50cm x 100cm
- Projektētais apgaismes stabs
- Projektētais Apgaismes kabelis
- Projektētais Elektroapgādes kabelis
- Projektētā Aizsargcaurule
- Projektētā rezerves aizsargcaurule
- Šķēsgriezuma līnija
- Apstādījumi - "Juniperus communis" (Parastais kadiķis Stricta - 3-4m)



PIEZĪMES

1. LKS-92 KOORDINĀTU SISTĒMA. LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMA LAS-2000,5
2. VISI IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTA CITA MĒRVENĪBA
3. VISI VEICAMIE DARBI IZBŪVĒJAMI ATBILSTOŠI "CEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2017"
4. BŪVDARBU LAIKĀ IEVĒROT INŽINIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMUS.
5. PIRMS IZBŪVES IZSAUKT INŽINIERKOMUNIKĀCIJU ĪPAŠNIEKUS, LAI PRECIZĒTU TO IEBŪVES VIETAS UN DZĪLUMUS
6. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ SAZINĀTIES AR BŪVPROJEKTA AUTORU TEL.26204257

Pasūtītājs:	Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"				
Būvprojekts:	Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā				
	SIA "IB Design"		Rasējums:		
			IZBŪVES PLĀNS		
Būvprojekta vadītājs I.Briedis	Stadija BP	Marka TS	Mērogs 1:250	Lapa TS-1	1/1
	Projektēja I.Briedis	Datums 03.2019	Projekta Nr. AC-18-2018		