


Objekta atrašanās vieta:




Projektēšanā izmantotie tehniskie noteikumi:

VAS "Latvijas Valsts ceļi" tehniskie noteikumi
A/S "Latvijas Gāze" tehniskie noteikumi
SIA "Lattelecom" tehniskie noteikumi
A/S "Sadale tīkls" tehniskie noteikumi
SIA „Wesemann - Sigulda” tehniskie noteikumi
SIA „Saltavots” tehniskie noteikumi
SIA „Fāze Sigulda” tehniskie noteikumi

Projektēšanā izmantotie standarti un noteikumi:

-	LVS 190 1 „Ceļa trase”
-	LVS 190 2 „Normālprofil”
-	LVS 190 5 „Zemes klātne”
-	LVS 190 7 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”
-	LVS 190 8 „Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”
-	LVS 190 10 „Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”;
-	LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1. Daļa: Ceļa zīmes”;
-	LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 2. Daļa: Uzstādīšanas noteikumi”;
-	LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 3. Daļa: Tehniskās prasības”;
-	LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”
-	LVS 94 “Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās sistēmas.
-	Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi”
-	Rokasgrāmata „Autoceļu nestingo segu projektēšana”(RTU 1997);
-	Ceļu specifikācijas 2017.



SASKANOTS 2018. gada 16. februārī  
Izstrādātais būvprojekta risinājums atbilst  
VAS "Latvijas Valsts ceļi" 2017. gada 14. janvārī  
izsniegtiem tehniskiem noteikumiem Nr. 4.3.1/533

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI  
Rīgas nodaļas ceļu būvniecības  
V. REMESOVS

SASKANOTS 2018. gada 16. februārī  
akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"  
CĒSU IECIRKNI  
ar noteikumiem:

1. Pirms darbu uzsākšanas nosūtīt  
"Vienošanās par zemes darbu izpildes  
noteikumiem gāzes vada un gāzes iekārtu  
aizsargojumā".
2. Atbilstoši LBN 008-14 "Inženierbūvniecības  
izvietojums" atbilsti starp komunikācijām  
nodrīkst būt mazāki par:

horizontālie 100 mm

vertikālie 100 mm

Saskāpums derīgs 2 gadus.

Cēsu iecirkņa  
inženieris konsultante  
Ilva STAUVERE

(Pār. paraksts, amats spiede)  
2018. gada 14. februārī

Anaļes pabeigšana  
Miera un Krāklas  
iela krustojumā  
pabeigot kultūras  
gaitu.

AS "Sadale tīkls"

Pierīgas tehniskā daļa

Rūšanas darbi (RD) saskaņoti ar prasībām:

1. RD 1 m attālumā no kabeļa  
izpildīt bez mehānismiem;
2. Par RD paziņot 3 dienas pirms to veikšanas

Tālr. 67227849

3. Kabeļa aizsardzības zonā darbus veikt  
Pierīgas tehniskās daļas darbinieka klātbūtnē.

Datums: 07.02.2018

Pierīgas Tehniskā daļa

Paraksts: Projekta nodaļa

Elektrificētais ekspluatācijas inženieris  
Roberts Grants

AS "Sadale tīkls"

Pierīgas tehniskā daļa

SASKANOTS

2018. gada 16. februārī

AS "Sadale tīkls"

Pierīgas Tehniskā daļa

Paraksts: Projekta nodaļa

Elektrificētais ekspluatācijas inženieris  
Roberts Grants

SASKANOTS

SIA „SALTAVOTS”

2018. gada 16. februārī

Būvniecības inženieris

P. Jūrkāns

SASKANOTS lattelecom  
ar SIA Lattelecom  
Nr. 1-02-2018

SASKANOJUMA NOTEIKUMI

1. Trīs dienas pirms darbu sākuma ierasties  
Rīgā, Kleistu ielā 5, izņemt rakšanas atļauju  
un kopā ar SIA Lattelecom darbinieku veikt izmaiņas  
apakšzemes sakaru būvē, veicamo darbu joslās.
2. Diena pirms darbu sākuma izsaukt SIA Lattelecom  
darbinieku uz veicamo darbu vietu pa tālruni 67054400
3. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt  
SIA Lattelecom atzinumu par veikto darbu.

Lattelecom  
trīspusēja  
SIA Lattelecom  
Tīklu uzraudzības inženieris

Piezīmes:

1. Augstumi un izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.
2. Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā.
3. Pēc vertikālo atzīmju nosprašanās izsaukt Pasūtītāja pārstāvi un autoruzraugu, nosprausto atzīmju apstiprināšanai.
4. Zālo zonu izbūvēt melnzemi noveltņojot.
5. Ja būvniecības laikā izpildītājs ievēro risinājuma nesaistī ar esošo situāciju, nekavējoties ziņot autoruzraugam!
6. Izbūves laikā nodrošināt segumu atpūteklāšanu, no objekta izbraucos transportlīdzekļus notīrīt, lai tie nesasmērētu apkārtējās ielas.
7. Izbūves laikā nodrošināt piekļuvi visiem privātpašumiem, informēt apkārtnējo īpašumu īpašniekus par izmaiņām satiksmes organizācijā.
8. Būvniecības laikā ievērot Aizsargojumu likuma un komunikāciju tūreļņu prasības
9. Karstā asfalta dilumkārtu izbūvēt bez garenšuves pa asi.
10. Veikt visu Lattelecom un Sadale tīkls kabeļu iecaulošanu.
11. Veikt visu kanalizācijas, sakaru kanalizācijas, gāzes kapu īmēnošanu, nepieciešamības gadījumā rekonstrukciju.

Rasējumu saraksts:

Ģenerālplāns / Vispārīgie rādītāji	ĢP-1	M 1:1000
Vispārīgie rādītāji	TS-0	M b/m
Izbūves plāns, satiksmes organizācijas plāns, vertikālais plāns	TS-1-1.2	M 1:500
Griezum; Tipveida elementi	TS-2-1.2	M 1:50
Garenprofils	TS-3	M 1:1000/200

Pasūtītājs:

Siguldas novada Dome

Pils iela 16, Sigulda

LV - 2150

Objekts:

Miera ielas pārbūve, Siguldā, Siguldas novadā

Adrese:

Miera iela, Sigulda

Lapas nosaukums:

Ģenerālplāns / Vispārīgie rādītāji



SIA DDP

Eduarda Smiļņa 20A-20

Rīga, LV-1002

Reg. Nr. 40103584918

Līguma nr.: 2017 / 698

Arhīva nr.: 2017 / 698

M 1:1000

Stadija

BP

Marka

GP

Ras. Nr.

1