


Y=551950




PIENĒMIE APZĪMĒJUMI:

- proj. apgaismojuma kabelis;
- proj. aizsargcaurule;
- proj. apgaismojuma balsts H=7.5m ar gaismekli PHILIPS BGP 243 LED100/740

PIEZĪMES:

1. Pirms tranšējas rakšanas atšūrtēt citas šķērsojamās komunikācijas;
2. Kabeli gulēt ar rakšanas parēmienu gultot to 0,7 m dziļumā zaļajā zonā, zem ceļiem, ietvēm un iebraucāmajiem ceļiem 1m dziļumā ievēkot to aizsargcauruli;
3. Pielūvējamais kokiem, kas mazāki par 2 m tranšēju rakt bez mehāniskiem saudzējiem koku saknes;
4. Kabeli visā tā garumā, 0,3 m augstumā virs kabeļa, pārkārt ar brīdinājuma lentu;
5. Apgaismojuma tīklus izbūvēt vienlaikus ar pārējām projekta daļām;
6. Proj. apgaismojuma tīkli pieslēdzami pie esošās Kronas ielu apgaismojuma sistēmas;
7. Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas.

Pasūtītājs: Siguldas novada Dome Pils iela 16, Sigulda LV - 2150			Objekts: Miera ielas pārbūve, Siguldā, Siguldas novadā		 SIA DDP Eduarda Smiļa 20A-20 Rīga, LV-1002 Reģ. Nr. 40103584918
			Adrese: Miera iela, Sigulda		
			Lapas nosaukums:		
			Līguma nr.:		
			Arhīva nr.:		
			M 1:250		
			Stadija		
			Marka		
			BP		
			ELT		
			2		
			Ras. Nr.		