


KABEĻU AIZSARDZĪBAS SHĒMA



Piezīmes

1. Pirms zemes darbu uzsākšanas, precizēt esošo tīklu un kabeļu izvietojumu dabā un to ielikšanas dziļumu. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās esošajiem tīkliem, obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
2. Rakšanas un montāžas darbus esošu komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā tās atrodas! Nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus esošo un projektēto tīklu un kabeļu sasaistei dabā.
3. Visu komunikāciju tuvumā rakšanas darbus jāveic ar šurfēšanas metodi.
4. Darbu veikšanas laikā, šķērsojot kabeļus, tranšēju nostiprināt, nodrošināt kabeļu aizsardzību.
5. Ja komunikāciju iebūves dziļumi un citi esošie tehniskie risinājumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams izbūvēt cauruļvadus, kā norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās izmaiņas projekta dokumentācijā.

Būv.sadaļas vad.	J.BUTĀNS	21.04.2017	ADRESE: ATA KRONVALDA IELA 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS		
Izstrādāja	A.Korņilovs	21.04.2017	OBJEKTS: "SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"		
			PASŪTĪTĀJS: SIGULDAS NOVADA DOME (Reg. Nr. 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150		
 Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv			RASĒJUMS: KABEĻU ŠĶERSOJUMA SHĒMA.		
			ARHĪVA NR.:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
			2016/07	SND 2016/07/AK	BP
			MĒROGS:	LAPA:	
			b/m	SAT-06	