

SIA „Wesemann – Sigulda”  
Reģ. Nr. 40003709385  
Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150  
Tālrunis: 67973565, FAX: 67971753

Siguldā,  
2014. gada 27. jūnijā

**Sniedzam sekojošu precizējošu informāciju par pretendenta 2014. gada 27. jūnijā uzdotajiem jautājumiem iepirkuma procedūras „Katlu mājas Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, Siguldas novadā rekonstrukcija, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti” (ID. Nr. 2014/WS-2/011) ietvaros.**

**Garantētie izmešu (emisiju) parametri.**

**Jautājums:** *Kāds ir cieto daļiņu izmešu daudzums pēc katliem?*

**Atbilde:** *Cieto daļiņu izmešu daudzumu skatīt atbildes pielikumā (testēšanas rezultāti).*

**Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana, kondensāta attīrīšana un notekūdeņu novadīšana.**

**Jautājums:** Nolikumā teikts: ”Visām dūmgāzu kondensatora konstrukcijām, kurām ir saskare ar dūmgāzēm un kondensātu, jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda.” Vai ir pieļaujama dūmgāzu kondensatora izgatavošana no stikla šķiedras, kas arī ir pret koroziju izturīgs materiāls?

**Atbilde:** *Dūmgāzu kondensatora izgatavošana jāveic saskaņā ar Nolikumu.*

**Jautājums:** Nolikumā teikts: „Notekūdeņu uzskaitē jāuzstāda uzskaites ierīce, bet kvalitātes kontroles uzturēšanai jāveic notekūdeņu kvalitātes analīze.” Vai piedāvājumā jāiekļaujas analizēšanas iekārtas?

**Atbilde:** *Pretendentam jānodrošina kondensāta kvalitātes atbilstība iepirkuma procedūras Nolikumā minētajām prasībām. Piedāvājumā jāparedz kondensāta apjoma uzskaites mērierīces un analīžu vietas ierīkošana, kā arī jānodrošina sārmainības nepārtraukta analīze un korekcija. Pārējo parametru periodisku monitoringu nodrošinās Pasūtītājs, piesaistot sertificētas laboratorijas.*

**Dūmeņa uzstādīšana.**

**Jautājums:** Nolikumā teikts: “Dūmeņa augšējā daļā jābūt vākam ar pašattīrošu sistēmu no atmosfēras nokrišņiem.” Lūdzam paskaidrot, kas ar to domāts un vai prasība ir obligāta, ja dūmeņa ražotājs šādu sistēmu neuzskata par nepieciešamu?

**Atbilde:** *Ja dūmeņa ražotājs šādu sistēmu neuzskata par nepieciešamu, Pretendents to savā piedāvājumā var neiekļaut.*

**Jautājums:** Vai jaunajā dūmenī paredzēts novadīt tikai slapjās dūmgāzes pēc dūmgāzu kondensatora vai arī sausās dūmgāzes pēc katliem?

*Atbilde: Saskaņā ar tehnisko uzdevumu ir paredzēti abi varianti - dūmenī tiek novadītas slapjās dūmgāzes no dūmgāzu kondensatora un sausās dūmgāzes no katliem pa apvedlīniju.*

**Jautājums:** Nolikumā teikts: “Dūmeņa augstums tiks izvēlēts saskaņā ar vides gaisa piesārņojuma izplatīšanās rezultātiem.” Lūdzam precizēt, kurš veic šo modelēšanu, Pasūtītājs vai Uzņēmējs?

*Atbilde: Dūmeņa augstums tiek noteikts tehniskā projekta izstrādāšanas laikā, un to veic Uzņēmējs. Projektu Uzņēmējs saskaņo ar Latvijas Vides Meteoroloģijas centru.*

### **Vadības sistēma.**

**Jautājums:** “Esošās katlu mājas un projektējamā dūmgāzu kondensatora darbībai jābūt savstarpēji saskaņotai, nodrošinot pilsētas siltumtīkliem nepieciešamos parametrus. Parametru nodrošināšanas sistēmām, vadības sistēmām esošajās projektējamajās sistēmās jābūt savstarpēji saskaņotām.” Lūdzam sniegt informāciju par katlu vadības sistēmu, un pēc kāda parametra tiek regulēta katlu jauda?

*Atbilde: Pretendenti ar esošo katlu vadības sistēmu var iepazīties uz vietas gan obligātās būvdarbu izpildes vietas apskates laikā, gan papildus laikos, iepriekš sazinoties telefoniski ar SIA “Wesemann-Sigulda” SPRD vadītāju Jāni Strazdiņu. Katlu jauda tiek regulēta atkarībā no nepieciešamās siltumtīklu turpgaitas temperatūras.*

### **Līguma projekts.**

**Jautājums:** Līguma punkts “13.Līgumsods. Līgumsods ir vienāds ar 0.05% (vienu piekto daļu procenta).” Lūdzam precizēt līgumsoda apmēru, jo skaitliski vērtība nesakrīt ar vārdiem rakstīto.

*Atbilde: Līguma projekta punktā 13. ir ieviesusies drukas kļūda, pareizais teksts ir sekojošais: “13. Līgumsods. Līgumsods ir vienāds ar 0.05% (piecas simtdaļas procenta).”*